

Jednostka ewidencyjna : 180303_2 – Kuryłówka
Obręb : 180903_2.0048 - Kulno

Układ współrzędnych „2000" strefa 7
Układ wysokościowy : Kronsztadt

GN.6642.972.2015_1808_K05

Ze względu na charakter projektowanego obiektu służebności gruntowych nie badano.

Mapa aktualna na dzień 22.10.2015 w zakresie oznaczonym linią przerywaną bez aktualnej sieci urządzeń melioracji szczegółowej.

„Geo-Infra"
Grażyna Baran
Grodzisko Dolne 128c
37-306 Grodzisko Dolne

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Andrzej Rakarz
38-300 Gorlice ul. Sowackiego 1
Prowadzenie tel. 3324 GLISAK
w Warszawie z dnia 12.12.1985

Potwierdza się, że klauzula dotycząca zasad opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały zgłoszone do zasobu ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA LEŻAJSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W LEŻAJSKU
Identyfikator P.1808.2015.1192
05.11.2015
Z up. STAROSTY

Sprawdzono ze zbiorem GESUT w Starostwie Powiatowym w Leżajsku:
- wniesiono projektowane sieci uzbrojenia terenu
~~- na powyższy teren brak projektowanych sieci~~
- (nie) występują tereny zmeliorowane
- (nie) występują złoża surowców mineralnych

GN.6631.341.2015 Leżajsk, dnia 04.11.15
Z up. STAROSTY

UWAGI:
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli lub uzbrojeń na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli/uzbrojeń zabezpieczyć je przed osiadaniem i odkształceniami. Brak jest informacji o rzędnych posadowienia istniejących ubrojeń.Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia istniejącego uzbrojenia. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wymagają zawiadomienia właścicieli istniejących sieci, zlecenia nadzoru branżowego oraz ustalenia technologii robót w pobliżu tych uzbrojeń. W rejonach tych nie dopuszcza się prowadzenia prac sprzętem mechanicznym. Po wykonaniu prac montażowych spisać z właścicielem istniejącego uzbrojenia stosowny protokół.

1. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ GAZOWĄ
Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym gazociągiem wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez PSG z dn. 29.01.2016 r., znak: PSG6III/ZIU/18W/382909/16–34/1/16.
Przy skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową projektowane uzbrojenie:
– zlokalizować poniżej istniejącej sieci gazowej;
– zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy jak 60^0;
– zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej na projektowanym uzbrojeniu do zewnętrznej ścianki gazociągu min. 0.2m; w przypadku odległości pionowej większej jak 1.5 m licząc od zewnętrznej ścianki kanalizacji do zewnętrznej ścianki gazociągu nie ma potrzeby stosowania rury osłonowej na kanalizacji.

2. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ
– zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy jak 60^0;
– zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury przewodowej projektowanego uzbrojenia do zewnętrznej ścianki wodociągu min. 0.2m;

3. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ELEKTROENERGATYCZNĄ I TELEKOMUNIKACYJNĄ
– zachować kąt skrzyżowania nie mniejszy jak 60^0;
– na istniejącym uzbrojeniu, tj. kablach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych zamontować rury osłonowe dwudzielne AROT zgodnie z projektem;
– zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury przewodowej projektowanego uzbrojenia do zewnętrznej ścianki projektowanej rury osłonowej na istniejącym kablu elektroenergetycznym/telekomunikacyjnym min. 0.2m;

4. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI POTOKAMI MELIORACJI PODSTAWOWEJ
Skrzyżowania z istniejącyml ciekami wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przezPZMiUW w Rzeszowie, Inspektorat w Leżajsku z dn. 14.12.2015 r., znak: IL.506.150.2015:
– przejścia wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej wykraczającej min. 1.0m za granicę potoku;
– zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej projektowanego uzbrojenia do rzędnej dna cieku istniejącego min. 1.0 m;
– miejsce kolizji oznaczyć słupkami betonowymi po obu stronach cieku;

5. WARUNKI WYKONANIA SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ DROGĄ WOJEWÓDZKĄ nr 877
Skrzyżowania z istniejącą drogą wojewódzką wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez PZDW w Rzeszowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie z dn. 17.12.2015 r., znak: PZDW/RDW–IVb–5154/82/15:
– przejścia wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej wykraczającej min. 1.0m za granice pasa drogowego, podstawę skarpy nasypu, przeciwskarpę rowu przydrożnego;
– zachować odległość w pionie licząc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej projektowanego uzbrojenia do rzędnej dna rowu przydrożnego istniejącego min. 1.0 m;

OZNACZENIA:

- Projektowana kanalizacja sanitarna
- Projektowany rurociąg tłoczny
- K1,1 – Oznaczenie studzienek na kolektorach sanitarnych
- Projektowane rury osłonowe na skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem technicznym
- Projektowany kabel energetyczny zasilający przepompownie
- Projektowana przepompownia
- w – Istniejący wodociąg
- g – Istniejący gazociąg
- eNN – Istniejące kable energetyczne
- t – Istniejące kable telekomunikacyjne
- Istniejące bezodpływowe zbiorniki na ścieki
- Istniejące linie napowietrzne energetyczne i teletechniczne
- dojazd do przepompowni

NAZWA – ADRES OBIEKTU	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Kulno i części Kuryłówki"		
RODZAJ OPRACOWANIA	Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków ich zasilaniem energetycznym		
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA		
INWESTOR	Gmina Kuryłówka, 37–303 Kuryłówka, Kuryłówka 527		
Arkusz nr: 7.131.34.11.1	Nr rys.:	skala: 1:1000	Data: 03.2016
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
BRANŻA SANITARNA:			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Bzdoń	–	
PROJEKTANT:	inż. Henryk Śliwa	S–155/92	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Beata Wilk	PDK/0234/POOS/12	
BRANŻA ELEKTRYCZNA:			
OPRACOWAŁ:	inż. Tadeusz Gafda	–	
PROJEKTANT:	inż. Adam Typrowicz	E–218/90	