

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w Kuryłowie		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm (droga + zjazdy)	m2	1 695
1.2	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	m2	1 090
2	Element	Roboty drogowe		
2.1	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	1 695
2.2	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm	m2	1 695
2.3	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy (odjąć górną do 5,0 całkowitej)	m2	-1 695
2.4	KNR 231/1002/2	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10 dm3/m2 (grys bazaltowy)	m2	1 695
2.5	KNR 231/1002/1	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8 dm3/m2	m2	1 695
3	Element	Roboty wykończeniowe		
3.1	KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne (po 0,5m po każdej stronie)	m2	545
3.2	KNR 6/1301/2	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie	m2	545
3.3	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	545
3.4	KNR 6/305/1	Nawierzchnie z płyt żelbetowych EPT (prefabrykowanych) w torowiskach tramwajowych, prześwit 1435 mm, linie dwutorowe (analogia płyty ażurowe na przejściach gazowych)	m2	7,2
4	Element	Roboty inne		
4.1	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki kanalizacyjne	szt	3
4.2	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę (analogia wywiezienie nadmiaru kamienia)	m3	38