


ZESTAWIENIE DREWNA

Element	Wymiary	Długość	Ilość	Obj. Calk.
Krokiew K1	7x15 cm	3,57 m	8szt	0,30 m ³
Krokiew K1.1	7x15 cm	2,43 m	8szt	0,21 m ³
Krokiew K1.2	7x15cm	1,27 m	8szt	0,11 m ³
Krokiew K2	10x15 cm	4,70 m	4szt	0,28 m ³
Krokiew K3	10x15 cm	2,15 m	1szt	0,03 m ³
Płatew P1	15x15 cm	7,00 m	2 szt	0,32 m ³
Płatew P2	15x15 cm	5,00 m	3 szt	0,34 m ³
Miecz M1	7x15 cm	1,30 m	14 szt	0,19 m ³
Słup S1	15x15 cm	3,08 m	6szt	0,42 m ³
Deska DO	3x18 cm	28,80 m	-	0,16 m ³
				2,36 m ³



UWAGI:

1. Przed montażem wszystkie elementy drewniane należy poddać obróbce przez dekoracyjne frezowanie krawędzi oraz rzeźbieniu końcówek krokwi i mieczy.
2. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnować wykonując min. 2 krotne malowanie wg. zaleceń producentów np. FOBOS M4, ogniochron lub tytan oraz polakierować lakierami bezbarwnymi.
3. Drewno klasy C-24.
4. Maksymalne podcięcie krokwi - 4cm.
6. Połączenie jętek z krokwiami śrubami M12 klasy 5.8.
5. Przed przystąpieniem do trasowania elementów, wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.



PRO-ART

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA

ul. Sikorskiego 6/4; 37-500 Jarosław; e-mail: pracownia.proart@gmail.com
tel.: +48 791 991 807

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa altany oraz boiska sportowego

INWESTOR:

Gmina Kuryłówka

Kuryłówka 527

37-303 Kuryłówka

ADRES INWESTYCJI:

dz. ewid. nr 1/1

m. Tarnawiec

NAZWA RYSUNKU:

Rzut konstrukcji

OPRACOWAŁ:

inż. Michał PIGAN

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Robert MENDYKA

PDK/0265/POOK/18

DATA:

październik 2023

SKALA:

1 : 50

NR RYS.:

3

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub części dokumentacji, bez wyraźnego upoważnienia Pracowni Projektowej "PRO-ART" oraz osób upoważnionych (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)