

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na roboty budowlane w zakresie infrastruktury		
1	Rozdział	Komunikacja		
1.1	Element	Rozbiórka odcinka AB szer. 2,50 dt. 300,0		
1.1.1	KNR 5/719/8	Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej, ręcznie	m2	750
1.1.2	KNR 231/814/1	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	600
1.1.3	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 cm	m2	750
1.2	Element	Ciągi komunikacyjne AB szer. 3,00		
1.2.1	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	600
1.2.2	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	720
1.2.3	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	180
1.3	Element	Roboty pomocnicze		
1.3.1	KNR 221/101/4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km (wywiezienie elementów z rozbiórki na miejsce wskazane) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	70

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Mała architektura		
2.1	Element	ławki		
2.1.1	KNR 221/607/1	Ławki parkowe, z prefabrykatów żelbetowych, podpory żelbetowe i siedziska drewniane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	10
2.2	Element	kosze betonowe		
2.2.1	Kalkulacja indywidualna	Kosze na smieci betonowe, zabetonowane w gruncie	kpl	5
2.3	Element	stojaki rowerowe		
2.3.1		Stal nierdzewna, ok. 10 stanowisk, zabetonowane na fundamencie	kpl	3
2.4	Element	Tablice informacyjne		
2.4.1		tablica z płytą informacyjną tłoczoną	kpl	8
2.5	Element	Budki przyrodnicze		
2.5.1		budki dla ptaków lęgowe zamknięte	kpl	24
2.5.2		Budki dla nietoperzy	kpl	24
2.5.3		Budki dla owadów	kpl	4