

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	WIATA		
1.1	Element	Roboty ziemne		
1.1.1	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - 90 %	m3	10,000
1.1.2	KNNR 1/307/4	Wykopy szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,00 m, kategoria gruntu III-IV - 10%	m3	1,500
1.1.3	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(#p1+#p2) 0*(11.500000)		
		korekta 11.500000		11,500000
		(import)Razem =11.500000		
		RAZEM: 11,500000	m3	11,500
1.1.4	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		#p3 0*(11.500000)		
		korekta 11.500000		11,500000
		(import)Razem =11.500000		
		RAZEM: 11,500000	m3	11,500
1.2	Element	Stopy, ława , ściana murowana		
1.2.1	KNR 202/1101/1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3	10,000
1.2.2	KNR 202/203/2	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	10,000
1.2.3	KNNR 2/302/4	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	m3	5,200
1.2.4	KNR 17/2610/3	Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m2	11,648
1.2.5	ZKNR C-2.1 0701-0500 analogia	Osadzenie kotew fi 16mm do mocnowanie słupów	szt.	23,000
1.2.6	KNR 202/1219/4	Kotwa stalowa - analogia	szt.	23,000
1.3	Element	Pokrycie i wieźba dachowa		
1.3.1	KNR 202/407/5	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	-	2,500
1.3.2	KNRW 202/406/1	Murłaty - podwalina - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	-	1,200
1.3.3	KNR 202/408/5	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	3,500
1.3.4	KNR K 5/104/3	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2	225,000
1.3.5	KNR 401/613/5	Odgryzianie elementów drewnianych przez powlekanie dwukrotnie preparatami olejowymi metodą smarowania desek lub płyt o powierzchni ponad 10 m2	m2	210,000
1.3.6	KNR K 5/103/2	Mocowanie folii/membrany dachowej na dachu z pełnym deskowaniem	m2	250,000
1.3.7	NNRNKB 202/421/1	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2	250,000
1.3.8	KNR AT 9/802/2	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		#p17 0*(250.000000)		
		korekta 250.000000		250,000000
		(import)Razem =250.000000		
		RAZEM: 250,000000	m2	250,000
1.3.9	KNR AT 9/802/7	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu	m2	35,000
1.3.10	KNR K 5/102/4	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m	35,000
1.3.11	KNRW 202/522/1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	35,000
1.3.12	KNRW 202/529/1	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m	18,000
1.4	Element	Utwardzenie		
1.4.1	KNR 231/114/3	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	155,000
1.4.2	KNR 231/114/4	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2	155,000
1.4.3	KNR 231/511/2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	155,000
1.4.4	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	25,000
1.5	Element	Roboty uzupełniające		
1.5.1	KNR 401/304/1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/	m3	1,800
1.5.2	KNR 401/354/5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	9,600

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.5.3	KNR 202/1018/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne pełne o pow. ponad 1,60m2, dwukrotnie malowane farbą ftal. do gruntowania i farbą ftal. nawierzchniową /B.I.8/96/	m2	9,000
1.5.4	KNRW 218/219/2	Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 100 mm (przeniesienie)	kpl.	1,000
1.5.5	KNNR 5/717/4	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem uchwytów stalowych odstępowych	m	70,000
1.5.6	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 4x40 W	kpl.	6,000
1.5.7	KNNR 5/308/2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2	szt.	3,000
1.5.8	KNR 401/535/2	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2	60,000
1.5.9	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	60,000
1.5.10	KNR 203/307/4	Zasłony zimowe i ściany działowe drewniane oraz schody, ściany działowe wykonane z planeki PCV R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	90,000
1.6	Element	Przebudowa przyłącza gazowego		
1.6.1	KNRW 219/301/3	Montaż rurociągów z rur polietylenowych w zwojach (HDPD) o średnicy nominalnej 32 mm	m	7,650
1.6.2	KNRW 219/204/3	Kształtki stalowe o średnicy nominalnej do 32 mm (przejście PE/stal)	szt.	1,000
1.6.3	KNNR 4/313/3	Zawory kulowe gazowe o średnicy 25 mm, o połączeniach spawanych (zawór MAG)	szt.	1,000
1.6.4	KNR 501/1308/5	szafka gazowa natynkowa	szt.	2,000
1.7	Element	Monitoring (uzupełnienie i modernizacja)		
1.7.1	AT 14/102/1	Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany	m	140,000
1.7.2	AT 14/102/8	Układanie odcinków pionowych, 1 kabel miedziany (uzupełnienie poza pkt istniejące)	m	20,000
1.7.3	KNR 1325/106/6	Montaż kamery z podłączeniem lub wymiana istniejącej na nową	szt.	8,000
1.7.4	KNNRW 9/204/1	Aparaty elektryczne, wymiana, masa do 2.5 kg (rejestrator z dyskiem do utrzymania pamięci na 1 m-c) - 8 miejsc podłączenia	szt.	1,000