

#### Opis – parter

Dostosowanie pomieszczenia WC bezpośredniego WC oraz przedsionka wejściowego do warunków dla niepełnosprawnych. W ramach zadania planuje się skucie starych i ułożenie nowych płytek zarówno na posadzce jak i ścianach. Wymianę osprzętu białego montażu t.j. sanitariatów (umywalka, miska klozetowa, osprzętu natrysku) z dostosowaniem do wymogów dla niepełnosprawnych. W skład osprzętu wchodzi również montaż wymaganych pochwyków, syfonów, baterii. Dodatkowo elementem wymaganym do wykonania jest nowo wykonana instalacja przywoławcza z wymianą całego osprzętu elektrycznego w tym gniazd, łączników i lamp. Przy adaptacji i wykonaniu natrysku planuje się jego odcięcie ścianką. W zakres wchodzi montaż podgrzewacza pojemnościowego dla wody ciepłej. Roboty wykończeniowe t.j. malowanie.

#### Opis – piętro

Przebudowa odbywać się będzie w pomieszczeniach sanitariatu chłopców, gdyż ze względu na obszar i funkcję pomieszczeń nadaje się do tego najmniejszym nakładem środków. Wyburzenie wszystkich ścianek wewnętrznych w obszarze pomieszczenia kabin w celu dostosowania do wymiarów samych kabin jak i wydzielenia odrębnego pomieszczenia dla niepełnosprawnych. Skucie starych i ułożenie nowych powierzchni ceramicznych. Wymiana części instalacji wod-kan do dostosowania do nowych funkcji.

Wymiana całego osprzętu elektrycznego jak i sanitarnego, który również w części dostosować do wymogów dla niepełnosprawnych (dotyczy to również nowo montowanej instalacji przywoławczej oraz wysokości łączników). W razie konieczności przesunięcia i dostosowanie obu instalacji. Montaż wymaganych pochwyków dla niepełnosprawnych oraz osprzętu otwierania drzwi.

#### Z robót ogólnobudowlanych

- wykonanie ścianek wewnętrznych z płyt Gips karton 13mm na stelażu stalowym obustronnie okładanych,
- wykonanie sufitu podwieszanego, kasetonowego z kaset antywilgotnościowych na wysokości 3,0m (kasety 60x60) na stelażu stalowym,
- montaż wszystkich drzwi z dopasowaniem wymiarów
- wymiana grzejnika