
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa altany, jako obiektu sceny
ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. nr 1031/4, 3529/2, 1029/7, m. Brzyska Wola
INWESTOR : Gmina Kuryłówka
ADRES INWESTORA : Kuryłówka 527; 37-303 Kuryłówka
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Patryk Kwartnik (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	Budowa altany			
1.1	45111200-0	Roboty ziemne i fundamentowe altany			
1		Obsługa geodezyjna- wytyczenie budynku oraz uzbrojenia terenu	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1.	0126-01	spycharek			
1					
		Teren zabu-	m ²	265.500	
		dowy			
		teren utwar-	m ²	29.500	
		dzony			
				RAZEM	295.000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek	m ²		
d.1.	0126-02	za każde dalsze 5 cm grubości			
1					
		Teren zabu-	m ²	265.500	
		dowy			
		Teren	m ²	29.500	
		utwardzony			
				RAZEM	295.000
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-	m ³		
d.1.	0217-02	kład w gruncie kat.III			
1					
		Stopy	m ³	21.798	
		Pod płytę	m ³	12.000	
		Słupy żelbe-	m ³	0.425	
		towe pod			
		schody			
				RAZEM	34.223
5	KNR-W 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,	m ³		
d.1.	0310-0101	rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wy-			
1		ciąganiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m			
		Ławy	m ³	16.160	
				RAZEM	16.160
6	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość	m ³		
d.1.	0230-01	do 10 m w gruncie kat. I-III			
1					
		Fundamenty	m ³	29.323	
				RAZEM	29.323
7	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1.	0230-01	m w gruncie kat. I-III- piaskiem z zagęszczeniem			
1					
		Część bie-	m ³	3.200	
		sadna			
				RAZEM	3.200
8	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m ³		
d.1.	0229-02	kat. III			
1					
		295*0.2	m ³	59.000	
				RAZEM	59.000
9	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-	kg		
d.1.	0290-02	browane o śr. 10 mm i 12mm			
1					
		1413.06+509.93	kg	1922.990	
				RAZEM	1922.990
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-	kg		
d.1.	0290-01	kie o śr. do 6 mm			
1					
		171.97	kg	171.970	
				RAZEM	171.970
11	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3	m ³		
d.1.	0204-01				
1					
		1.26+0.66+1.5+2.7	m ³	6.120	
				RAZEM	6.120
12	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m	m ³		
d.1.	0202-01				
1					
		4.82	m ³	4.820	
				RAZEM	4.820
13	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-	m ³		
d.1.	0208-01	wodu do przekroju do 6			
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Słupy na sto- pach	1.05+0.86+0.64+1.04	m ³	3.590	
	Słupy pod schody	0.32+0.11	m ³	0.430	
				RAZEM	4.020
14	KNR 2-13	Obsadzenie kotew	szt.		
d.1.	1009-02	KOTWA DO MOCOWANIA BELEK DREWNIANYCH			
1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 2-02	Wsporniki ze stali teowej proste	szt.		
d.1.	1218-01				
1	analogia	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m	m ²		
d.1.	0207-03				
1		74.65	m ²	74.650	
				RAZEM	74.650
17	KNR 2-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian	m ²		
d.1.	0207-07	Krotność = 8			
1		74.65	m ²	74.650	
				RAZEM	74.650
18	KNR 2-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa	m ²		
d.1.	0616-04				
1					
	stopy	20.4	m ²	20.400	
	ławy	18.15	m ²	18.150	
				RAZEM	38.550
19	KNR 2-03	Izolacje powłokowe z mas asfalt.i bitum.na zimno emulsją kationowo-aktywną -	m ²		
d.1.	0404-01	gruntowanie			
1					
	Słupy	59.35	m ²	59.350	
	Ściany	74.65*2	m ²	149.300	
				RAZEM	208.650
20	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0114-05	15 cm			
1					
	Część bie- siadna	168	m ²	168.000	
	rampę dla niepełnos- prawnych	13.06	m ²	13.060	
				RAZEM	181.060
21	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru- bości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0114-06	Krotność = 15			
1		168	m ²	168.000	
	Część bie- siadna				
				RAZEM	168.000
22	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1101-03				
1					
	Część bie- siadna	168*0.15	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
23	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe	m ²		
d.1.	0607-01				
1		168	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
24	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³		
d.1.	0205-01				
1					
	Część bie- siadna	168*0.15	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
25	KNR-W 2-02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciślizgowe	m ²		
d.1.	1126-03	EWS-S grubości 6 mm			
1					
	Część bie- siadna	168	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 2-31 d.1. 0402-04 1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- obrzeża betonowe (6.5)*0.2*0.2	m ³ m ³	 0.260	
				RAZEM	0.260
27	KNK 2-06 d.1. 0405-02 1 Schody	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa 6.5	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
28	KNR 2-31 d.1. 0105-05 1 Schody i rampa	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 6.5+13.06	m ² m ²	 19.560	
				RAZEM	19.560
29	KNR 2-31 d.1. 0105-06 1 Schody i rampa	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 6.5+13.06	m ² m ²	 19.560	
				RAZEM	19.560
30	KNR 2-31 d.1. 0511-02 1 Schody i rampa	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.5+13.06	m ² m ²	 19.560	
				RAZEM	19.560
1.2 45210000-2 Konstrukcja altany					
31	KNR 2-02 d.1. 0407-06 2	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 3.08+1.3	m ³ drew. m ³ drew.	 4.380	
				RAZEM	4.380
32	KNR 0-21 d.1. 4005-01 2 Belki nośne	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm 0.58+0.55	mb mb	 1.130	
				RAZEM	1.130
33	KNR 19-01 d.1. 0410-10 2	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego 0.07+0.85	m ³ m ³	 0.920	
				RAZEM	0.920
34	KNR 0-21 d.1. 4007-03 2	Ślepa podłoga z płyt wiórowych- Płyta wodoodporna antypoślizgowa 58.66	m ² m ²	 58.660	
				RAZEM	58.660
35	KNR 19-01 d.1. 0410-10 2	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego 0.12	m ³ m ³	 0.120	
				RAZEM	0.120
36	KNR-W 2-02 d.1. 1033-03 2	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach wpuszczanych długości 1.1 m Krotność = 5 6	stopn. stopn.	 6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR 2-02 d.1. 0406-06 2	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 5.94+4.01	m ³ drew. m ³ drew.	 9.950	
				RAZEM	9.950
38	KNR 2-02 d.1. 0408-02 2	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2.13	m ³ m ³	 2.130	
				RAZEM	2.130
39	KNR 2-02 d.1. 0408-01 2	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.46+0.35	m ³ m ³	 0.810	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.810
40	KNR 2-02 d.1. 0408-08 2	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
		2.59	m ³	2.590	
				RAZEM	2.590
41	KNR 2-02 d.1. 0408-04 2	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
		0.14+0.3+0.45+0.61+0.76	m ³	2.260	
				RAZEM	2.260
42	KNR 2-02 d.1. 0408-06 2	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
		0.91+0.26+0.53+2.99	m ³	4.690	
				RAZEM	4.690
43	KNR 4-01 d.1. 0628-03 2	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
		312.22*2	m ²	624.440	
				RAZEM	624.440
44	KNR 2-02 d.1. 0410-01 2	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
		312.22	m ²	312.220	
				RAZEM	312.220
45	KNR AT-09 d.1. 0103-04 2 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m	m ²		
		312.22	m ²	312.220	
				RAZEM	312.220
46	KNR 2-02 d.1. 0410-04 2	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
		312.22	m ²	312.220	
				RAZEM	312.220
47	KNR-W 2-02 d.1. 0511-01 2	Pokrycie dachów blachą blachodachówką	m ²		
		312.22	m ²	312.220	
				RAZEM	312.220
48	KNR 13-13 d.1. 0901-08 2	Obróbki blacharskie-z blachy ocynkowanej- okapniki	m		
		23.30*2+12.60*2	m	71.800	
				RAZEM	71.800
49	KNR K-05 d.1. 0301-02 2	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m		
		71.800	m	71.800	
				RAZEM	71.800
50	KNR K-05 d.1. 0302-02 2	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
51	KNR 2-02 d.1. 1509-01 2	Dwukrotne malowanie impregnatem do drewna elementów drewnianych konstrukcji altany	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
52	KNR-W 2-02 d.1. 1035-04 2	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 mm z drewna liściastego	m		
	Scena	16	m	16.000	
	Część biesiadna	21+16	m	37.000	
				RAZEM	53.000
53	KNR 2-02 d.1. 1209-01 2	Balustrady pozioma z dowoma pochwyty na wys 90 i 75cm, oraz z listą dolną. Stal kwasoodporna. Balustrada dostosowana do osób niepełnosprawnych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
1.3	45310000-3	Instalacja elektryczna, odgromowa i uziemnienia.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3. 1		Złącze kablowe			
54 d.1. 3.1	KNNR 5 0404-02 analogia	Złącze kablowe na budynku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.1. 3.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		37*1.0*0.40	m ³	14.800	
				RAZEM	14.800
56 d.1. 3.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
57 d.1. 3.1	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 0,6/1kV 5x10 RE	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
58 d.1. 3.1	KNR 5-10 9904-06	Rury ochronne Arot 110	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
59 d.1. 3.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		37*1.0*0.40	m ³	14.800	
				RAZEM	14.800
60 d.1. 3.1	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1	
				RAZEM	1
61 d.1. 3.1	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar		
		2	pomiar	2	
				RAZEM	2
1.3. 2		Instalacja elektryczna			
62 d.1. 3.2	KNNR 5 0404-01	Tablica rozdzielcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.1. 3.2	KNR 5-08 0303-20	Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
64 d.1. 3.2	KNR 5-08 0226-01	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach drewnianych za pomocą kołków rozporowych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
65 d.1. 3.2	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.1. 3.2	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych dwubiegowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.1. 3.2	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 5-08 d.1. 0217-01 3.2	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) układane w tunelach na gotowej konstrukcji. bez mocowania	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
69	KNR 5-08 d.1. 0215-01 3.2	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych linkach nośnych z mocowaniem zapinkami z taśmami lub drutu	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
70	KNR 5-08 d.1. 0501-02 3.2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
71	KNR 5-08 d.1. 0504-02 3.2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
72	KNR 5-08 d.1. 0504-01 3.2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.3.		Instalacja odgromowa i uziemienia			
3					
73	KNR 5-08 d.1. 0615-04 3.3	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr. 8mm na dachu	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
74	KNR 5-08 d.1. 0601-13 3.3	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
75	KNR 5-08 d.1. 0606-02 3.3	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 8mm na uprzednio za- instalowanych wspornikach na dachu stromym	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
76	KNR 5-08 d.1. 0618-01 3.3	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni- wersalnych krzyżowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
77	KNR 5-08 d.1. 0619-03 3.3	Montaż złączy naprężających na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
78	KNR 5-08 d.1. 0607-01 3.3	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o śr. do 10 mm	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
79	KNR 5-08 d.1. 0603-05 3.3	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspor- nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 2*10	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
80	KNR 5-08 d.1. 0619-06 3.3	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia- jącej i odgromowej w puszcze kontrolnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.4	45000000-7	Wyposażenie			
81	Dostawa d.1. 4	Stoły drewniane z drewna iglastego szerokość blatu 75cm i wysokości 85cm, zabezpieczone lakierem bezbarwnym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.1. 4	Dostawa	Krzesła drewniane, z drewna iglastego szerokości 40 cm, zabezpieczone lakie- rem bezbarwnym	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
1.5	45111200-0	Utwardzenie terenu			
83 d.1. 5	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z zagęsz- czeniem	m ³		
	Teren utwar- dzony	0.8*29.5	m ³	23.600	
				RAZEM	23.600
84 d.1. 5	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		
	Teren utwar- dzony	29.5	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
85 d.1. 5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- obrzeża betonowe	m ³		
		48*0.2*0.2	m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
86 d.1. 5	KNK 2-06 0405-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cemen- to- wa	m		
	Schody	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
87 d.1. 5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- to- piaskowej 4cm	m ²		
	Teren utwar- dzony	29.5	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
88 d.1. 5	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m ³		
		46*0.25	m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
89 d.1. 5	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
90 d.1. 5	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³		
		46*0.05	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
91 d.1. 5	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000